


Схема конструктивных и планировочных решений, М 1:1000





Основные технические показатели линейного объекта


Наименование показателей	Ед. изм.	Количество
Автомобильная дорога		
Категория улицы	кат.	Основные улицы сельского поселения
Вид работ	вид	Реконструкция
Ширина проезжей части	м	7,0
Ширина тротуара	м	2,25
Тип дорожной одежды:	–	Облегченный
Вид покрытия	–	Щебеночно-мастичные асфальтобетон (ЩМА-15)
Площадь покрытия тротуаров	м²	3419,8
Протяженность участка строительства (реконструкции) в т.ч.	км	1,781
– трасса 1	км	1,434
– трасса 2	км	0,347
Общая продолжительность строительства	мес.	3,0
Расчётная сейсмичность для дневной поверхности площадки строительства	балл	8
Расчётная скорость движения	км/ч	60
Параметры продольного профиля:		
– наименьший радиус выпуклой кривой	м	2204,3
– наименьший радиус вогнутой кривой	м	630,9
– наибольший продольный уклон	‰	40
– наименьший продольный уклон	‰	3


Участок проектирования состоит следующих из трасс:
трассы 1 начало ПК 0+00 принято в точке с координатами X= 431629,2 Y=2259170,9, конец ПК 14+43,0 в точке с координатами X=432872,0, Y=2258539,0.
трасса 2 начало трассы 2 ПК 0+00 в точке с координатами X= 432815,8 Y=2258555,4, конец ПК 3+39,6 – в точке с координатами X=432797,6, Y= 2258290,9.
Территория, подлежащая межеванию, расположена в пределах кадастрового квартала – 23:20:1301004.


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


- 


Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта
- 


Границы зон планируемого размещения линейных объектов
- 

Границы существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН
- 

Проектируемая новая дорожная одежда
- 

Проектируемое покрытие на съездах во дворы
- 

Проектируемое покрытие тротуаров
- 

Дорожная одежда на примыканиях
- 

Граница населенного пункта ст-ца Ярославская

Лист ППТ-11 читать совместно с листом ППТ-10

ДОГОВОР №20Ю/19–145 от 10.07.2019 года		
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ территории для размещения линейного объекта «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения 1-й пер. Чапаева, 2-й пер. Чапаева, ул. Чапаева от № 2 до ул. Лодовицкого, ул. Лодовицкого от ул. Чапаева до ул. Лодовицкого ст-ца Ярославской Московской района Красноярского края»		
Изм. Кол. ч. Дата	Исполн. Дата	Заказчик: Администрация Ярославского сельского поселения Московского района
Начальник Разр. А.А. Колдоба	2019	Стадия Лист Листов
		ППТ и ППТ ППТ-11 2
Схема конструктивных и планировочных решений, М 1:1000		
Отдел ГБУ КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ» по Московскому району		